ANSCHLUSS IHRES KAMINOFENS BEQUEM UND EINFACH

Sie wollen einen Kaminofen erwerben oder haben bereits einen und möchten diesen anschließen. Dafür muss das Ofenrohr an den Kaminschacht angeschlossen werden. Hierzu bedarf es einer genauen Kernbohrung, durch die das Ofenrohr mit verschiedenen Komponenten richtig abgedichtet und verbunden werden kann.

Weil für den Laien oft nicht ersichtlich ist, worauf generell zu achten ist, kümmern wir uns darum und sorgen für so einen sicheren Betrieb:

- PASSGENAUE KERNBOHRUNG IN DEN KAMINSCHACHT
- FACHGERECHTE MONTAGE ALLER NÖTIGEN VERBINDUNGSSTÜCKE
- PROFESSIONELLES ABDICHTEN, VERFUGEN UND DÄMMEN DER EINBAUTEILE
- SAUBERES UND STAUMARMES ARBEITEN
- NUR EIN TERMIN ERFORDERLICH

So genießen Sie ihren Kaminofen von Anfang an.

VIEDERRHEIN
KERNBOHRUNG

www.kernbohrung-niederrhein.de

Kernbohrung Niederrhein UG
Maurice Wierz
Am Weiher 11 | 46487 Wesel
0176 / 847 492 84
info@kernbohrung-niederrhein.de

Zweigstelle
Friedensstraße 7
D-48145 Münster
0251 / 203 191 50

Zweigstelle
Düsseldorfer Straße 12
D-45481 Mülheim an der Ruhr
0208 / 62809289

GEEIGNET IN BEWOHNTEM UMFELD

Mit unseren modernen Maschinen führen wir schnell, sauber und präzise Bohrdurchlässe für Kaminöfen, sowie Abluft- und Belüftungssysteme durch fast alle Gesteinsarten durch.

SIE BENÖTIGEN NOCH EINEN ZUGLUFTWÄCHTER ODER EINEN DUNSTABZUG?
FRAGEN SIE UNS EINFACH.

0176 847 492 84
info@kernbohrung-niederrhein.de

NIEDERRHEIN
KERNBOHRUNG

ANSCHLUSS IHRES KAMINOFENS

SCHNELL, PROFESSIONELL UND SAUBER

Wir kümmern uns um:

- DIE PERFEKTE KERNBOHRUNG
- DIE RICHTIGEN KOMPONENTEN
- DIE PASSENDE DÄMMUNG
- DIE SAUBERE ABDICHTUNG

DIESE 5 FAKTOREN SIND VOR DER KERNBOHRUNG ZU BEACHTEN

Schornsteine (Kamine) unterscheiden sich je nach Alter und Bauart von einander. Bei der Kernbohrung für den Ofenanschluss an den Kaminschacht sind daher folgende Faktoren für Aufwand und Material ausschlaggebend:

1. INNEN- ODER AUSSEN

Soll der Anschluss durch Innen- oder Außenwand erfolgen? Hat die Außenwand eine Dämmschicht?

2. AUSSTATTUNG KAMINSCHACHT INNEN

Ist der Innenkamin nur gemauert (1) oder hat er ein innenliegendes Tonrohr.
Ist das Tonrohr rund (2) oder ist es eckig (3)?



Je nach Bauart werden ein oder zwei Kernbohrungen durchgeführt (Kaminwand + Innenrohr). Entsprechend werden unterschiedliche Komponeten zum Anschluss des Ofenrohres benötigt.

3. WELCHER KAMINSCHACHT

Bei Kaminen mit mehreren Schächten muss geklärt sein, welcher für den Anschluss in Frage kommt. Im Zweifel kann Ihnen Ihr Bezirksschornsteinfeger Auskunft erteilen.



4. WELCHES OFENMODELL

Die Durchmesser der Abgasrohre sind abhängig vom Hersteller des Kaminofens. Daraus ergibt sich die Größe der Kernbohrung.

5. HÖHENBERECHNUNG DER WANDÖFFNUNG

Neben der Höhe des Ofens und der Länge des Ofenrohres muss eventuell der Hitzeschutz (zum Beispiel eine Glasplatte) mit einberechnet werden.

RICHTIGE DURCHFÜHRUNG MIT PASSENDEN KOMPONENTEN

Für den einwandfreien Betrieb ist die fachgerechte Montage der passenden Bausteine elemantar wichtig, um den Austritt von Rauchgasen zu verhindern.

Bei dem Durchmesser für die Kernbohrung wird eine thermische Fuge hinzugerechnet. Das eingesetzte Material muss sich bei Hitze der Rauchgase ausdehnen können ohne das Mauerwerk zu beschädigen. Daher spielt die richtige Dämmung eine ebenso große Rolle.

Einwandige Ofenrohre werden zusätzlich gedämmt und isoliert, um die Wärmestrahlung in das Mauerwerk zu minimieren. Doppelwandigen Einsätze benötigen zwar keine zusätzliche Dämmung, müssen aber mit hitze- und feuerfesten Ofenmörtel in der Wanddurchführung vermauert werden.


Doppelwandfutter

Sattelstück

Dämmstoff

TAG DER KERNBOHRUNG

Auch in bewohnten Räumen lassen sich Kernbohrungen äußerst staubarm durchführen. Unsere Mitarbeiter sind es gewohnt, von Anfang ihr Arbeitsumfeld und Ihren Wohnraum zu schützen. Vor Beginn aller Arbeiten werden Geh- und Nutzflächen mit Malervlies ausgelegt.
Zur Durchführung der Kernbohrung setzen wir auf modernste Kernbohrtechnik und nutzen ein HILTI-Professionalsystem mit Absauganlage. Dies garantiert eine saubere und ausbruchfreie Lochbohrung in äußerst staubarmer Durchführung.
Im Anschluss setzen wir Sattelstück und Doppelwandfutter mit Dämmung und feuerfestem Mörtel fachgerecht ein und verlassen Ihr Zuhause sauber. Nach spätestens 7 Tagen ist der Ofenmörtel getrocknet und Sie können Ihren Kaminofen in Betrieb nehmen.

1. BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER
2. KERNBOHRUNG-NIEDERRHEIN

Vor einer Kernbohrung sind immer die baulichen Möglichkeiten zu berücksichtigen, so ist bei einem Kaminofen zusätzlich die Freigabe des Bezirksschornsteinfegers erforderlich. Handelt es sich um eine Mietwohnung, muss vor einem Mauerdurchbruch generell der Vermieter nach Machbarkeit und Erlaubnis gefragt werden.

SO ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT

Wir machen es Ihnen einfach und führen Sie strukturiert durch Ihre individuelle Anfrage. Anhand von Fotos Ihres Innenraumes und der Außenansicht des Hauses lässt sich in 90 % der Fälle ein exaktes Festpreis-Angebot erstellen. Sollten dennoch Unklarheiten bestehen, kann auch ein extra Vor-Ort-Termin vereinbart werden.

Auf unserer Webseite ***kernbohrung-niederrhein.de*** erhalten Sie viele Informationen zu dem Thema. Das Formular **„Angebot anfordern“** begleitet Sie mit den passenden Fragen.

Nach Terminvereinbahrung bringen wir die für Ihren Ofen passenden Komponenten mit und verbauen sie an Ort und Stelle.